MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

OBRA: MANUTENÇÃO ESCOLA E CRAS

LOCAL:PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

Data: 05/12/2025

SIMENG ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 60.025.322/0001-17
Insc. Munic..: 39959
Insc. Estad.: 263501582
Endereço: Rua Das Araucarias, Nº 111, Bairro Floresta
Cidade: Concórdia
CEP: 89.710-052
E-mail: simeng.engenharia@gmail.com

BDI: 25,55

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO (SINAPI/SICRO)	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
1.0	**MANUTENÇÃO ESCOLA E CRAS (PINTURA DAS PAREDES E PORTAS E SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICAS DAS CALÇADAS)**						
1.1	Limpeza de superfície com jato de alta pressão.	99814	m2	1709,75	2,15	2,70	4.616,33
1.2	Preparação de superfície para recebimento de pintura, incluso lixamento e raspagem para remoção de possível tinta ou massa descacada, apenas nas áreas onde a limpeza com jato não for suficiente	Base 102193	m2	331,89	2,37	2,98	989,03
1.3	Aplicação manual de fundo preparador acrílico base água em paredes, uma demão.	Composição Base Sinapi 88485	m2	1055,78	5,22	6,55	6.915,36
1.4	Pintura com tinta acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos, ou quantas demãos forem necessárias até o cobrimento da pintura existente.	88489	m2	1106,30	16,30	20,46	22.634,90
1.5	Aplicação de textura acrílica em parede com rolo, uma demão	95305	m2	50,52	17,50	21,97	1.109,92
1.6	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento, incluso raspagem e remoção da argamassa para nivelmento da superfície para recebimento de nova cerâmica.	97634	m2	229,27	10,50	13,18	3.021,78
1.7	Revestimento cerâmico para piso, com placas tipo porcelanato retificado de dimensões 60x60 cm assentada com argamassa AC-III.	87262	m2	229,27	145,00	182,05	41.738,60
1.8	Pintura tinta de acabamento (pirmentada) a óleo em madeira, 3 demãos.	102227	m2	57,12	28,12	35,30	2.016,34
1.9	Assento Sanitário Almofadado com Tampa, fornecimento e instalação, infantil ou adulto	Cotar	und	12,00	95,00	119,27	1.431,24
							84.473,50

Valor total da obra (Mat. + Mão de obra):	**84.473,50**
Valor Material:	**63.355,12**
Valor Mão de Obra:	**21.118,38**

ANDRE LUIZ SIMON:06223213905

Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ SIMON:06223213905
Dados: 2025.12.05 14:37:03 -03'00'

André Luiz Simon
Sócio Proprietário - Engenheiro Civil
CPF: 062.232.139-05 / CREA/SC nº 133222-6