CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	AVENIDA 17 DE FEVEREIRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ AVENIDA 17 DE FEVEREIRO	PRESIDENTE CASTELLO BRANCO / SC	19,60%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ AVENIDA 17 DE FEVEREIRO									**2.391.119,13**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ AVENIDA 17 DE FEVEREIRO**					**-**	**2.391.119,13**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**11.807,08**	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	469,32	BDI 1	561,31	1.122,62	RA
1.1.0.2.	Composição	AMAUC026	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	6.636,31	1,35	BDI 1	1,61	10.684,46	RA
1.2.			**REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E INTERVENÇÕES**					**-**	**122.913,50**	
1.2.1.			**DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DO PAVIMENTO E SOLO BASE EXISTENTE**					**-**	**98.484,12**	
1.2.1.1.	Cotação	27	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO E BASE DE PARALÉLEPIPEDOS EXISTENTE	M3	530,90	43,61	BDI 1	52,16	27.691,74	RA
1.2.1.2.	SINAPI	101232	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 - REMOÇÃO DA CAMADA DE BASE EXISTENTE, ATÉ A ALTURA DO TERRENO NECESSÁRIA PARA A BASE PROJETADA	M3	3.567,02	10,29	BDI 1	12,31	43.910,02	RA
1.2.1.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.195,84	1,96	BDI 1	2,34	19.178,27	RA
1.2.1.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	4.097,92	1,57	BDI 1	1,88	7.704,09	RA
1.2.2.			**DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DRENAGEM PARCIAL E MEIO FIOS**					**-**	**17.349,72**	
1.2.2.1.	Composição	AMAUC031	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE BOCA DE LOBO EXISTENTE	UN	3,00	190,88	BDI 1	228,29	684,87	RA
1.2.2.2.	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	840,81	16,57	BDI 1	19,82	16.664,85	RA
1.2.3.			**ADEQUAÇÕES NOS CANTEIROS**					**-**	**4.227,58**	
1.2.3.1.	Composição	AMAUC054	REMOÇÃO DE MURETAS DE PEDRAS (BASALTO) EM CANTEIROS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS.	M2	20,94	22,42	BDI 1	26,81	561,40	RA
1.2.3.2.	SINAPI	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	2,00	428,87	BDI 1	512,93	1.025,86	RA
1.2.3.3.	SINAPI	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	2,00	325,62	BDI 1	389,44	778,88	RA
1.2.3.4.	COTAÇÃO	18	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1M - LIMPEZA E DESCARTE DA TERRA EXCEDENTE DOS TRECHOS DE CANTEIRO REMOVIDOS	M3	10,95	51,54	BDI 1	61,64	674,96	RA
1.2.3.5.	Composição	AMAUC055	EXECUÇÃO DE MURETAS PARA CANTEIROS, EM PEDRAS (BASALTO), DE FORMA MANUAL, EXCLUSIVE PEDRAS (REAPROVEITADAS DOS TRECHOS REMOVIDOS)	M2	7,38	134,42	BDI 1	160,77	1.186,48	RA
1.2.4.			**ADEQUAÇÕES ROTATÓRIA**					**-**	**2.852,08**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	AVENIDA 17 DE FEVEREIRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ AVENIDA 17 DE FEVEREIRO	PRESIDENTE CASTELLO BRANCO / SC	19,60%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ AVENIDA 17 DE FEVEREIRO									**2.391.119,13**	
1.2.4.1.	Composição	AMAUC056	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO TÉRREA, FCK 25 MPA - CONTEMPLA MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FORMA, DESFORMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM. TAXA DE AÇO MÉDIA DE 65KG/M³ - EXECUÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO ARMADO PARA SUPORTE DA ESTATUA RELOCADA BLOCO DE 200X50X50 CM	M3	0,50	2.134,17	BDI 1	2.552,47	1.276,24	RA
1.2.4.2.	Composição	AMAUC057	REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE ELEMENTOS DE UM LUGAR PARA OUTRO, COM GUINHO - INCLUSO TRANSPORTE, MATERIAL E MÃO DE OBRA - RELOCAÇÃO ESTÁTUA DOIS IRMÃOS E PEDRA ROTATÓRIA	UN	2,00	450,51	BDI 1	538,81	1.077,62	RA
1.2.4.3.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	14,85	5,48	BDI 1	6,55	97,27	RA
1.2.4.4.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	14,85	5,89	BDI 1	7,04	104,54	RA
1.2.4.5.	SINAPI	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024	M2	14,85	0,39	BDI 1	0,47	6,98	RA
1.2.4.6.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	14,85	16,30	BDI 1	19,49	289,43	RA
1.3.			**DRENAGEM**					**-**	**334.686,16**	
1.3.0.1.	SINAPI	102299	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	721,25	19,01	BDI 1	22,74	16.401,23	RA
1.3.0.2.	Composição	AMAUC013	CAMADA DE BRITA N°2, E=10CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (SEM FRETE)	M3	60,10	266,40	BDI 1	318,61	19.148,46	RA
1.3.0.3.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	683,00	95,09	BDI 1	113,73	77.677,59	RA
1.3.0.4.	Composição	AMAUC039	REATERRO DE VALA COM BRITA	M3	695,57	134,87	BDI 1	161,30	112.195,44	RA
1.3.0.5.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	36.740,73	1,31	BDI 1	1,57	57.682,95	RA
1.3.0.6.	Composição	AMAUC004	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM GRELHA - BL1	UN	20,00	1.993,97	BDI 1	2.384,79	47.695,80	RA
1.3.0.7.	Composição	AMAUC007	REFORMA E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO EM ALVENARIA	UN	5,00	497,97	BDI 1	595,57	2.977,85	RA
1.3.0.8.	COMPOSIÇÃO	AMAUC021	CORREÇÃO DE ALTURA E NIVELAMENTO DE BOCA DE LOBO EXISTENTES, SEM TROCA DE TAMPA	UN	2,00	379,11	BDI 1	453,42	906,84	RA
1.4.			**SUB-BASE**					**-**	**572.894,64**	
1.4.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	6.636,31	3,20	BDI 1	3,83	25.417,07	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	AVENIDA 17 DE FEVEREIRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ AVENIDA 17 DE FEVEREIRO	PRESIDENTE CASTELLO BRANCO / SC	19,60%	15,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ AVENIDA 17 DE FEVEREIRO									**2.391.119,13**	
1.4.0.2.	SINAPI	105754	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.924,53	174,03	BDI 1	208,14	400.571,67	RA
1.4.0.3.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	93.570,64	1,31	BDI 1	1,57	146.905,90	RA
1.5.			**BASE**					**-**	**347.649,63**	
1.5.0.1.	SINAPI	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.128,17	193,83	BDI 1	231,82	261.532,37	RA
1.5.0.2.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	54.851,76	1,31	BDI 1	1,57	86.117,26	RA
1.6.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CAUQ**					**-**	**899.193,33**	
1.6.0.1.	Cotação	25	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (SICRO 4011352)	M2	6.636,31	0,68	BDI 1	0,81	5.375,41	RA
1.6.0.2.	Cotação	04	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	T	7,96	3.181,02	BDI 2	3.658,17	29.119,03	RA
1.6.0.3.	Cotação	TRANSP.	TRANSPORTE ASFÁLTICO (PORTARIA N°1977/2017 DNIT)	T	7,96	298,48	BDI 2	343,25	2.732,27	RA
1.6.0.4.	Cotação	26	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (SICRO 4011353)	M2	6.636,31	0,47	BDI 1	0,56	3.716,33	RA
1.6.0.5.	Cotação	03	EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C	T	3,32	3.162,28	BDI 2	3.636,62	12.073,58	RA
1.6.0.6.	Cotação	TRANSP.	TRANSPORTE ASFÁLTICO (PORTARIA N°1977/2017 DNIT)	T	3,32	298,48	BDI 2	343,25	1.139,59	RA
1.6.0.7.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	370,83	1.820,03	BDI 1	2.176,76	807.207,91	RA
1.6.0.8.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	20.448,22	1,55	BDI 1	1,85	37.829,21	RA
1.7.			**ADEQUAÇÕES CALÇADAS E MEIO FIOS**					**-**	**46.705,84**	
1.7.1.			**PAVER TATIL**					**-**	**458,00**	
1.7.1.1.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	3,84	99,72	BDI 1	119,27	458,00	RA
1.7.2.			**ADEQUAÇÃO ACESSO VAGA CADEIRANTE**					**-**	**215,82**	
1.7.2.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2,05	88,03	BDI 1	105,28	215,82	RA
1.7.3.			**MEIO FIO S RECONSTITUIR**					**-**	**46.032,02**	
1.7.3.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	912,36	40,74	BDI 1	48,73	44.459,30	RA
1.7.3.2.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	28,45	46,22	BDI 1	55,28	1.572,72	RA
1.8.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**55.268,95**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	AVENIDA 17 DE FEVEREIRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ AVENIDA 17 DE FEVEREIRO	PRESIDENTE CASTELLO BRANCO / SC	19,60%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ AVENIDA 17 DE FEVEREIRO									**2.391.119,13**	
1.8.0.1.	Cotação	28	TACHA REFLETIVA METÁLICA - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (SICRO 5213394)	UN	218,00	37,59	BDI 1	44,96	9.801,28	RA
1.8.0.2.	Cotação	29	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (SICRO 5213362)	UN	30,00	89,27	BDI 1	106,77	3.203,10	RA
1.8.0.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.478,70	7,14	BDI 1	8,54	12.628,10	RA
1.8.0.4.	Cotação	30	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M2	211,95	33,76	BDI 1	40,38	8.558,54	RA
1.8.0.5.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	7,20	56,65	BDI 1	67,75	487,80	RA
1.8.0.6.	COMPOSIÇÃO	AMAUC018	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO OCTOGONAL (R1 - PARE) L=25CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UN	2,00	516,24	BDI 1	617,42	1.234,84	RA
1.8.0.7.	COMPOSIÇÃO	AMAUC022	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO CIRCULAR, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UN	2,00	493,74	BDI 1	590,51	1.181,02	RA
1.8.0.8.	COMPOSIÇÃO	AMAUC023	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO L=60X60cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UN	10,00	509,24	BDI 1	609,05	6.090,50	RA
1.8.0.9.	COMPOSIÇÃO	AMAUC045	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS RETANGULAR 80x50CM, INCLUSIVE DOIS SUPORTES METÁLICOS E BASE DE CONCRETO	UN	16,00	561,33	BDI 1	671,35	10.741,60	RA
1.8.0.10.	COMPOSIÇÃO	AMAUC019	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS (DUAS POR SUPORTE) 25x50cm, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO	UN	3,00	374,07	BDI 1	447,39	1.342,17	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	AVENIDA 17 DE FEVEREIRO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ AVENIDA 17 DE FEVEREIRO	PRESIDENTE CASTELLO BRANCO / SC	19,60%	15,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ AVENIDA 17 DE FEVEREIRO									**2.391.119,13**

GABRIELA MULLER POTTRATZ:11074267907
Assinado de forma digital por GABRIELA MULLER POTTRATZ:11074267907
Dados: 2026.02.11 13:37:50 -03'00'

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO / SC
Local

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIELA MULLER POTTRATZ
CREA/CAU: 188711-7
ART/RRT: 10340206-9