



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE EVENTOS CASTELLO

Nº SICOMV
881775

Nº OPERAÇÃO
01063251-41

PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

EVENTOS EM GRAY

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agropador de Eventos	Serviços Preliminares	1	2
REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS CASTELLO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC									
1	REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS CASTELLO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC					TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	SERVIÇOS PRELIMINARES	714,30	23.763,94
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M	M2	2,88	PLACA PADRÃO MINISTÉRIO	2 SE	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	2,88		
1.1.2	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	27,00	PROJETO	2 SE	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS			6,00
1.1.3	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	47,55	VER MEMORIAL	2 SE	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS			3,54
1.1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	9,95	VER MEMORIAL	2 SE	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS			2,46
1.1.5	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOLHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	14,85	PROJETO	2 SE	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS			
1.1.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	47,67	PROJETO	2 SE	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS			5,46
1.1.7	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	64,59	VER MEMORIAL	2 SE	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS			
1.1.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	471,63		2 SE	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS			32,70
1.2	INFRAESTRUTURA								
1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1,10	0,69*1,6= 1,10m²	2 SE	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS			
1.2.2	REATERRO MANUAL, DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	M3	0,40	1,10*0,69= 0,41m²	2 SE	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS			
1.2.3	VIGA BALDRAME - CONCRETO FCK 25 MPa PAREDES A EXECUTAR	M3	0,69	15,4*0,15*0,3= 0,69m³	2 SE	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS			
1.2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÓS AF_06/2018	M2	11,55	(15,4*0,15+15,4*0,3*2)= 11,55m²	2 SE	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS			
1.3	SUPRAESTRUTURA								
1.3.1	CINTA DE AMARRAÇÃO - FCK 25 MPa PAREDES A EXECUTAR	M3	0,57	15,4*0,15*0,25= 0,57m³	2 SE	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS			
1.4	PAREDES E PAINÉIS								
1.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 8X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	73,34	VER MEMORIAL	3 ALV	ALVENARIA DE VEDAÇÃO			2,54
1.4.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	54,70	VER MEMORIAL	4 VE	VERGAS E CONTRAVERGAS			
1.5	ESQUADRIAS								
1.5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	PROJETO	5 PO	PORTA DE MADEIRA			1,00

PMMS.0.4

Renon

Renon
Tarcilio Secco
Prefeito Municipal



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grav de Sigtio
#PUBBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE EVENTOS CASTELÃO

Nº SICONV
8881775

Nº OPERAÇÃO
01005281-41

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO.

PRELIMINAR DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Aggrupador de Eventos	Serviços Preliminares	Vestiário
1.5.2.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	UN	1,00	PROJETO	5 PO	PORTA DE MADEIRA	1	23.763,84
1.5.3.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	M2	2,10	PROJETO	6 PO	PORTA DE ALUMÍNIO	2	89,69
1.5.4.	PORTA EM ALUMÍNIO DE CORRER TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,10	PROJETO	6 PO	PORTA DE ALUMÍNIO		
1.5.5.	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	26,15	VER MEMORIAL	7 VID	VIDRO TEMPERADO 10MM - PORTAS		
1.5.6.	UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLLA E PUXADOR	UN	4,00	PROJETO	7 VID	VIDRO TEMPERADO 10MM - PORTAS		
1.5.7.	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	36,34	VER MEMORIAL	8 VID	VIDRO TEMPERADO 8MM - JANELAS		
1.6.	VIDRO FANTASIA TIPO CAVELADO, ESPESURA 4MM	M2	52,40	VER MEMORIAL	9 VID	VIDRO FANTASIA		
1.7.	IMPERMEABILIZAÇÕES							
1.7.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBANA ACRILICA, 3 DEMASOS. AF_082018	M2	31,36	PROJETO	10 IM	IMPERMEABILIZAÇÕES		15,16
1.8.	REVESTIMENTOS INTERNOS							
1.8.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_082014	M2	547,45	VER MEMORIAL	11 CI	CHAPISCO - INTERNO		89,69
1.8.2.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_082014	M2	364,17	VER MEMORIAL	12 EI	EMBOÇO P/CERÂMICA		89,69
1.8.3.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_082014	M2	183,28	VER MEMORIAL	13 MI	MASSA ÚNICA - INTERNA		
1.8.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_082014	M2	364,17	VER MEMORIAL	14 AZ	AZULEJO CERÂMICO		89,69
1.9.	REVESTIMENTOS EXTERNOS							
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							1	23.763,84
							2	89,69

Denon

Tarcillo Secco

Tarcillo Secco
Prefeito Municipal



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE EVENTOS CASTELO

Nº SICONV
881775

Nº OPERAÇÃO
01083261-41

PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº Agrupador de Eventos	Agupador de Eventos TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$)	SERVIÇOS PRELIMINARES	VESTIÁRIO 01
1.9.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM Rolo PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	M2	335,39	VER MEMORIAL	15.CI	CHAPISCO - EXTERNO	714,50	25.763,84
1.9.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	335,39	VER MEMORIAL	16.MI	MASSA ÚNICA - EXTERNA		
1.10.	PINTURA							
1.10.1.	LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DE TETOS	M2	254,49		17.LI	LIXAMENTO - TETO		
1.10.2.	LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DE PAREDES EXTERNAS	M2	335,39		18.LI	LIXAMENTO - PAREDES		32,70
1.10.3.	AF_08/2014 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	183,28	VER MEMORIAL	19.PI	PINTURA INTERNA		
1.10.4.	AF_08/2014 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO.	M2	254,49	VER MEMORIAL	19.PI	PINTURA INTERNA		32,70
1.10.5.	AF_08/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	153,43	VER MEMORIAL	19.PI	PINTURA INTERNA		
1.10.6.	AF_08/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	254,49	VER MEMORIAL	19.PI	PINTURA INTERNA		32,70
1.10.7.	AF_08/2014 PINTURA A OLEO, 3 DEMÃOS	M2	32,75	VER MEMORIAL	19.PI	PINTURA INTERNA		
1.10.8.	AF_08/2014 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	720,00	VER MEMORIAL	21.PI	PINTURA QUADRA		4,15
1.10.9.	AF_08/2014 FUNDO ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE PINTURA NIVELADOR BRANCO	M2	720,00	VER MEMORIAL	21.PI	PINTURA QUADRA		
1.10.10.	AF_08/2014 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	335,39	VER MEMORIAL	20.PI	PINTURA EXTERNA		
1.10.11.	AF_08/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	335,39	VER MEMORIAL	20.PI	PINTURA EXTERNA		
1.11.	PISOS E PAVIMENTAÇÕES							
1.11.1.	LIXAMENTO PISO DE MADEIRA	M2	720,00	VER MEMORIAL	32.LI	LIXAMENTO QUADRA		
1.11.2.	AF_08/2014 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 48X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_08/2014	M2	480,48	VER MEMORIAL	22.PI	PISO CERÂMICO		32,70
1.11.3.	AF_12/2015 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	27,61	PROJETO	23.PI	PAVER		
1.11.4.	AF_12/2015 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E RELUNTE DE PO DE PEDRA.	M2	5,47		23.PI	PAVER		
1.12.	ACABAMENTOS							
1.12.1.	AF_08/2020 RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_08/2014	M	211,80	VER MEMORIAL	24.RI	RODAPE		
1.12.2.	AF_08/2020 SOLEIRA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_08/2020	M	575	VER MEMORIAL	25.SI	SOLEIRA		

PM/3.0.4

Renun

Renun

Tarcilio Secco
Prefeito Municipal



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grav de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE EVENTOS CASTELÃO

Nº SICONV
881775

Nº OPERAÇÃO
01063261-41

PROPOSTANTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELÃO BRANCO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	Agrupador de Eventos	SERVIÇOS PRELIMINARES	VESTIÁRIO 01
1.12.3.	PEITORIL EM GRAATO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREA MÉDIA PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	52,85	VER MEMORIAL	26 PE	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): PEITORIL	714,30	23.763,84
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
1.13.1.	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	UN	5,00		27 IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.2.	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_01/2016	UN	6,00		27 IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.3.	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	UN	1,00		27 IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.4.	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	UN	10,00		27 IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.5.	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	UN	8,00		27 IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.6.	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE "36" W, ALETADA, COMPLETA (LÂMPADAS E REATOR INCLUIDOS)	UN	10,00		27 IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.7.	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR, 18W, D=17CM	UNI.	24,00		27 IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.8.	REFLETOR LED 200W DOIS MÓDULOS - PARA QUADRA DE ESPORTES	UNI.	35,00		27 IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.9.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	2,00		27 IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.10.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	14,00		27 IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.11.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	7,00		27 IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.12.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2,00		27 IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.13.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	UN	3,00		27 IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.14.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	102,25		27 IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.15.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	189,10		27 IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.16.	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALAÇÕES APARENTES (NBR 9410)	M	188,35		27 IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

PM/0,0.4

Revis

Farcillo Secco
Prefeito Municipal

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE EVENTOS CASTELJO

Nº SICONV
8891775

Nº OPERAÇÃO
01063281-41

PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELJO BRANCO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	Agupador de Eventos	SERVIÇOS PRELIMINARES	VESTIÁRIO
1.13.17.	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELTRODUTO DE PVC SOLDADVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	55,00		27.IN	TOTAL FINANC. POR FREITE (R\$):	1 714,30	2 23.763,84
1.13.18.	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELTRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	212,00		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.19.	COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	158,00		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.20.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	299,87		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.21.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	717,10		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.22.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.075,00		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.23.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	640,00		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.24.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	92,70		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.25.	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10* CM	UN	3,00		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.26.	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELTRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	60,00		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.27.	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 90X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.28.	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM	UN	1,00		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.29.	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL TOMADA 2P+1 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	10,00		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.30.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 96 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.32.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	189,75		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.33.	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	UN	1,00		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.34.	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,00		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.35.	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	38,00		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

PM3.0.4

Penon

Farcello Secco
Prefeito Municipal

APPELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE EVENTOS CASTELÃO

Nº SICONV
881775

Nº OPERAÇÃO
01083261-41

PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELÃO BRANCO

PLANILHA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	Agropador de Eventos	SERVIÇOS PRELIMINARES	VESTIÁRIO
1.13.36.	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	3,00		27.IN	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$)	714,30	23.763,84
1.13.37.	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	36,00		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.38.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.39.	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR	UN	2,00		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.40.	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	91,00		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.41.	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.42.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARA ELÉO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.43.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	9,00		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.44.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10,00		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.45.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.46.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.13.47.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	102,25		27.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.14.	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO							
1.14.1.	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA ATÉ 5CM DE ESPESURA	M2	25,38	VER MEMORIAL	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO		3,41
1.14.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	8,36	VER MEMORIAL	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO		1,02
1.14.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	5,93	VER MEMORIAL	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO		0,71
1.14.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 4CM. AF 06/2014	M2	25,38	VER MEMORIAL	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO		3,41
1.14.5.	JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	7,00	PROJETO	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO		1,00
1.14.6.	JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6,00	PROJETO	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO		2,00

Penas





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE EVENTOS CASTELO

Nº SICONV
881775

Nº OPERAÇÃO
01063281-41

PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO

PRELIMINAR DE OBRAS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agupador de Eventos	SERVIÇOS PRELIMINARES	VESTIÁRIO
1.14.7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	14,00	PROJETO	28.IN	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	714,30	23.763,84
1.14.8.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	20,00	PROJETO	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO		5,00
1.14.9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	1,00	PROJETO	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO		
1.14.10.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	3,00	PROJETO	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO		1,00
1.14.11.	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	11,00	PROJETO	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO		2,00
1.14.12.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	15,00	PROJETO	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO		3,00
1.14.13.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	4,00	PROJETO	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO		
1.14.14.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	16,00	PROJETO	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO		
1.14.15.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	10,00	PROJETO	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO		3,00
1.14.16.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	7,00	PROJETO	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO		2,00
1.14.17.	JUNCAO SIMPLES, PVC LEVE, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	14,00		28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO		
1.14.18.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	4,00	PROJETO	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO		2,00
1.14.19.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	2,00	PROJETO	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO		1,00
1.14.20.	CANXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	10,00	PROJETO	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO		3,00
1.14.21.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	M	55,00	PROJETO	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO		13,00

Prn

Tarcilio Secco
Prefeito Municipal



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE EVENTOS CASTELLO

Nº SICRONV
881775

Nº OPERAÇÃO
01063261-41

PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

PREÇOS DE OBRAS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Aguprador de Eventos	Serviços Preliminares	Vestiário
REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS CASTELLO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC							1	2
1.14.22.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_122014	M	43,00	PROJETO	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITARIO	714,30	23.763,84
1.14.23.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_122014	M	15,00	PROJETO	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITARIO		6,00
1.14.24.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_122014	M	41,00	PROJETO	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITARIO		7,00
1.14.25.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_0602015	M	66,00	PROJETO	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITARIO		
1.14.26.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DIAMETRO INTERNO 60CM COM TAMPA	UNI	2,00	PROJETO	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITARIO		
1.14.27.	CAIXA DE GOROURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_122020	UN	1,00	PROJETO	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITARIO		
1.14.28.	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL, EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012020	UN	2,00	PROJETO	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITARIO		
1.14.29.	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	11,00	PROJETO	28.IN	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITARIO		2,00
1.15.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							
1.15.1.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	14,00	PROJETO	29.IN	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		1,00
1.15.2.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	4,00	PROJETO	29.IN	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
1.15.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	7,00	PROJETO	29.IN	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		7,00
1.15.4.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	3,00	PROJETO	29.IN	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
1.15.5.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	5,00	PROJETO	29.IN	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		4,00
1.15.6.	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	7,00	PROJETO	29.IN	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		6,00
1.15.7.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 34INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	20,00	PROJETO	29.IN	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		13,00
1.15.8.	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	22,00	PROJETO	29.IN	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		5,00

PMV3.0.4

Rens

Tarcilio Secco
Prefeito Municipal



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE EVENTOS CASTELHO

Nº SICOMV
6891775

Nº OPERAÇÃO
01063281-41

PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELHO BRANCO

REGRAS DE Cálculo

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº Agrupador de Eventos	Agupador de Eventos TOTAL FINANC. POR PRENTE (R\$)	Serviços Preliminares	Vestário
1.15.9.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	PROJETO	29.IN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1 714,30	2 23.765,84
1.15.10.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	PROJETO	29.IN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		6,00
1.15.11.	LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	PROJETO	29.IN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		6,00
1.15.12.	LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	PROJETO	29.IN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		6,00
1.15.13.	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	56,00	PROJETO	29.IN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		20,00
1.15.14.	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00	PROJETO	29.IN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		18,00
1.15.15.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00	PROJETO	29.IN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		3,00
1.15.16.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00	PROJETO	29.IN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		3,00
1.15.17.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	PROJETO	29.IN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		2,00
1.16.	LOUÇAS, METAIS E APARELHOS							
1.16.1.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	PROJETO	30.LD	LOUÇAS METAIS E APARELHOS		
1.16.2.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	PROJETO	30.LD	LOUÇAS METAIS E APARELHOS		2,00
1.16.3.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	PROJETO	30.LD	LOUÇAS METAIS E APARELHOS		3,00
1.16.4.	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	PROJETO	30.LD	LOUÇAS METAIS E APARELHOS		3,00
1.16.5.	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	PROJETO	30.LD	LOUÇAS METAIS E APARELHOS		3,00
1.16.6.	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	PROJETO	30.LD	LOUÇAS METAIS E APARELHOS		2,00
1.16.7.	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL, TOALHA INTERFOLHADO	UN	11,00	PROJETO	30.LD	LOUÇAS METAIS E APARELHOS		2,00
1.16.8.	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL, HIGIÊNICO ROLAO	UN	11,00	PROJETO	30.LD	LOUÇAS METAIS E APARELHOS		2,00
1.16.9.	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO COM VALVULA DE DESCARGA	UN	5,00	PROJETO	30.LD	LOUÇAS METAIS E APARELHOS		

Pens

Tarcilio Secco
Prefeito Municipal



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grav de Sigilo
#PUB.LICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE EVENTOS CASTELÃO

Nº SICONV
881775

Nº OPERAÇÃO
01063261-41

PROPOSTANTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELÃO BRANCO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	NT AGRUPADOR DE EVENTOS	Aggrupador de Eventos	SERVIÇOS PRELIMINARES	VESTIÁRIO
1.16.10.	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO. ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4. ARREMATÉ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVAMENTE FERRAGENS	M2	1,92	VER MEMORIAL	30.L1		LOUÇAS METAIS E APARELHOS	1	23.763,84
1.16.11.	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO. TIPO CONVENCIONAL	UN	11,00	PROJETO	30.L1		LOUÇAS METAIS E APARELHOS	2	2,00
1.17.1.	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REGULADOR EM TUBO DE 1" PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	PROJETO	31.C1		COMPLEMENTOS		
1.17.2.	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3". H = 235" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	PROJETO	31.C1		COMPLEMENTOS		
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):								714,30	

Local
PRESIDENTE CASTELÃO BRANCO/SC

Responsável Técnico
Nome: ENG. CIVIL RENAN MARCOS MURARO
CRECAU: CREA 165.837-1/SC
ART/RRT: 7699204-0

Tarcilio Secco
Prefeito Municipal

Data
segunda-feira, 1 de março de 2021