

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Rua Alberto Ernesto Lang, 29 - Centro
www.castellobranco.sc.gov.br (49)3457-1122

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Presidente Castello Branco

OBRA: Passeio Rua XV de Novembro

LOCAL: Lado Direito e Esquerdo Rua XV de Novembro

DATA: Maio de 2021

Data base do orçamento: 03/2021 - não desonerado

BDI 0,22

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UNID.	QUANTID.	VALOR	BDI	VALOR	CUSTO TOTAL (R\$)
					SINAPI		FINAL	
1	Movimento de Terra, Demolições e Serviços							
1.1	PLADA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, N22, ADESIVADA, DE 2,0X1,125M	4813	m²	2,25	225,00	0,22	274,50	617,63
1.2	REMOÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2018	97636	m²	660,38	13,72	0,22	16,74	11.053,70
1.3	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE MEIO FIO COM MARTELETE	BASE 97629	m³	7,70	105,72	0,22	128,98	993,13
1.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	98524	m²	170,58	2,91	0,22	3,55	605,59
1.5	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	BASE 97629	m³	8,47	105,72	0,22	128,98	1.092,12
								14.362,17
2	Pavimentações							
2.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 - MEIO FIO COMPLETO	94265	m	271,11	34,82	0,22	42,48	11.516,86
2.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO MOLDADO IN LOCO COMPLEMENTAR AO EXISTENTE	COMP. 01	m	593,68	17,14	0,22	20,91	12.414,91
2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - PAVER 6	92396	m²	1.015,26	56,81	0,22	69,31	70.365,84
2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - ALERTA 6	93679	m²	34,32	62,13	0,22	75,80	2.601,41
2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - DIRECIONAL 6	93679	m²	72,32	62,13	0,22	75,80	5.481,75
2.6	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 - PAVER 8	92399	m²	122,87	58,35	0,22	71,19	8.746,75
2.7	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 - ALERTA 8	93682	m²	0,96	62,46	0,22	76,20	73,15
2.8	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 - DIRECIONAL 8	93682	m²	21,84	62,46	0,22	76,20	1.664,23
2.9	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 - ALERTA 10	92401	m²	11,36	69,78	0,22	85,13	967,09
2.10	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 - DIRECIONAL 10	92401	m²	31,32	69,78	0,22	85,13	2.666,32
2.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	94997	m²	156,75	99,73	0,22	121,67	19.071,87
								135.570,18
2.4	Pintura / Acabamentos							
2.4.1	CAIACAO EM MEIO FIO	83693	m²	253,41	4,16	0,22	5,08	1.286,11
								1.286,11
							TOTAL ITEM 2	151.218,46

Renan Marcos Muraro
Engenheiro Civil
CREA 165.837-1/SC

Tarcilio Secco
Prefeito Municipal
Presidente Castello Branco

