



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063842-70	Nº SICONV 887925	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE ECOLÓGICO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 05-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE ECOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC	BDI 1 28,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE ECOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO									416.997,43	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE ECOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO						-	416.997,43
1.1.			1- SERVIÇO PRELIMINAR						-	1.158,16
1.1.1.	Composição	Sinapi-i 4813	Placa de Obras em chapa de aço galvanizado	m²	2,88	312,46	BDI 1	402,14	1.158,16	RA
1.2.			2- PAVIMENTAÇÃO						-	339.198,03
1.2.1.	Composição	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO EXCLUSO ASFALTO DILUÍDO	m²	5.280,00	0,53	BDI 1	0,68	3.590,40	RA
1.2.2.	Cotação	COT 02	Fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação D=1,5	ton	6,86	2.964,75	BDI 1	3.815,63	26.175,22	RA
1.2.3.	Composição	72943	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSO EMULSÃO ASFÁLTICA	m²	5.280,00	0,71	BDI 1	0,91	4.804,80	RA
1.2.4.	Cotação	COT 11	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C	ton	2,37	3.250,23	BDI 1	4.183,05	9.913,83	RA
1.2.5.	Composição	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE e CAP 50/70	T	680,59	129,79	BDI 1	167,04	113.685,75	RA
1.2.6.	Cotação	COT 13	Fornecimento de CAP 50/70 teor 5%	ton	34,03	4.133,38	BDI 1	5.319,66	181.028,03	RA
1.3.			3- TRANSPORTE PAVIMENTAÇÃO						-	51.502,21
1.3.1.	Composição	Sinapi 93176	Transporte de material asfáltico EMULPEN, com ca com capac de 30000 l em rod pav para dist maior de 100km dmt=397 km	TxKm	2.725,00	0,57	BDI 1	0,73	1.989,25	RA
1.3.2.	Composição	Sinapi 93176	Transporte de material asfáltico RR2C, com camin com capac de 30000 l em rod pav para dist maior de 100km dmt=368 km	TxKm	874,37	0,57	BDI 1	0,73	638,29	RA
1.3.3.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	28.584,86	1,08	BDI 1	1,39	39.732,96	RA
1.3.4.	Composição	Sinapi 93176	Transporte de material asfáltico CAP 50/70, com camin com capac de 30000 l em rod pav para dist maior de 100km dmt=368 km	TxKm	12.522,89	0,57	BDI 1	0,73	9.141,71	RA
1.4.			4- SINALIZAÇÃO						-	13.408,63
1.4.1.	Composição	Sinapi 72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - branca	M²	290,89	13,67	BDI 1	17,59	5.116,76	RA
1.4.2.	Composição	Sinapi 72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - amarela	M²	24,27	13,67	BDI 1	17,59	426,91	RA
1.4.3.	SICRO	5214003	Pintura de Setas e zebraados - termoplastico por aspensão - espessura de 1,5mm	M²	80,23	54,77	BDI 1	70,49	5.655,41	RA
1.4.4.	SICRO	5213442	Fornecimento e implantação de placa de regulamen em aço, D=1,00m - película retrorrefletiva tipo I + SI	Unid.	2,00	388,45	BDI 1	499,94	999,88	RA
1.4.5.	SICRO	5213360	Fornec. E Colocação de Tachões Bi-Refletivos	Unid.	11,00	17,40	BDI 1	22,39	246,29	RA
1.4.6.	SICRO	5213853	Fornec. E Implantação suporte Metálico Galvanizado para placa de regulamentação D =1,00m	Unid.	2,00	374,27	BDI 1	481,69	963,38	RA
1.5.			5- OBRAS COMPLEMENTARES						-	11.730,40
1.5.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	880,00	10,36	BDI 1	13,33	11.730,40	RA

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063842-70	Nº SICONV 887925	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE ECOLÓGICO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE ECOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC	BDI 1 28,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE ECOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO									416.997,43

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

Local

segunda-feira, 12 de julho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: GILVAN FRIGO

CREA/CAU: CREA 156.214-4/SC

ART/RRT: 7358227-4

RECURSO
←