



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO  
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO  
CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122  
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

PROPRIETÁRIO:  
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO  
ENDEREÇO:  
Prolongamento Av 17 de Fevereiro  
MUNICÍPIO:  
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EXTENSÃO (m<sup>2</sup>): 140  
DATA DA ELABORAÇÃO: 11/01/2022  
REF. SINAPI: nov/21  
desonerado  
BDI: 25,63%

PROJETO **PAVIMENTAÇÃO - PROLONGAMENTO AV 17 DE FEVEREIRO**

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CÓDIGO SINAPI	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	CUSTO TOTAL DO ÍTEM	%
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	m <sup>2</sup>	2,00	Composição Sinapi-1 4813	300,00	0,26	376,89	753,78	
1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	140,00	99064	0,36	0,26	0,45	63,32	
1.3	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Acompanhamento da Obra)	h	8,00	100306	97,19	0,26	122,10	976,80	
								<b>1.793,90</b>	<b>1,47%</b>
<b>2 BASE</b>									
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m <sup>2</sup>	280,00	100577	0,89	0,26	1,12	313,07	
2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	105,00	96396	139,66	0,26	175,45	18.422,76	
								<b>18.735,83</b>	<b>15,36%</b>
<b>3 TRANSPORTE BGS</b>									
3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.930,00	95879	1,14	0,26	1,43	9.925,02	
								<b>9.925,02</b>	<b>8,14%</b>
<b>4 PAVIMENTAÇÃO</b>									
4.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO - EXCLUSO ASFALTO DILUÍDO	m <sup>2</sup>	1.050,00	Composição Sinapi 96401	0,64	0,26	0,80	844,23	
4.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m <sup>2</sup>	980,00	96402	2,46	0,26	3,09	3.028,69	
4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	49,00	95995	1.292,21	0,26	1.623,40	79.546,77	
								<b>83.419,69</b>	<b>68,39%</b>
<b>5 FORNECIMENTO DE ADP PARA IMPRIMAÇÃO</b>									
5.1	Fornecimento de asfalto diluído ADP CM-30 D=1,5	TON	0,21	Cotação 01	6.270,39	0,26	7.877,49	1.654,27	
								<b>1.654,27</b>	<b>1,36%</b>
<b>7 TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA (USINA - OBRA)</b>									
7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.752,91	95879	1,14	0,26	1,43	5.374,85	
								<b>5.374,85</b>	<b>4,41%</b>
<b>8 SINALIZAÇÃO</b>									
8.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m <sup>2</sup>	56,00	Composição Sinapi 72947	15,27	0,26	19,18	1.074,29	
								<b>1.074,29</b>	<b>0,88%</b>
								<b>CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO R\$ 121.977,85</b>	<b>100,00%</b>

REF SINAPI: nov/21  
desonerado

RENAN MARCOS MURARO  
ENGENHEIRO CIVIL CREA 165.837-1/SC  
AUTOR DO ORÇAMENTO

ADEMIR PEDRO TONIELO  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO  
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO