PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO
CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
ENDEREÇO:
Estrada Municipal PCB 01 Vereador Raul Machado Est 64 a 84
MUNICÍPIO:
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

EXTENSÃO (m): **400**
DATA DA ELABORAÇÃO: **14/03/2022**
REF. SINAPI jan/22 desonerado
BDI: **27,00%**

PROJETO
CAPEAMENTO DE ACESSO AO PARQUE ECOLÓGICO ESTRADA MUNICIPAL PCB 01 VEREADOR RAUL MACHADO - ESTACA 64 A 84

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CÓDIGO SINAPI	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	CUSTO TOTAL DO ÍTEM	%
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	m^2	3,00	Composição Sinapi-i 4813	322,24	0,27	409,24	1.227,73	
1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	400,00	99064	0,36	0,27	0,46	182,88	
1.3	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Acompanhamento da Obra)	h	16,00	100306	97,19	0,27	123,43	1.974,90	
								3.385,52	**1,17%**
2	**CAPEAMENTO**								
2.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO - EXCLUSO ASFALTO DILUÍDO	m^2	2.800,00	Composição Sinapi 96401	0,54	0,27	0,69	1.920,24	
2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m^2	2.800,00	96402	2,68	0,27	3,40	9.530,08	
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m^3	140,00	95995	1.253,15	0,27	1.591,50	222.810,07	
								234.260,39	**81,29%**
3	**FORNECIMENTO DE ADP PARA IMPRIMAÇÃO**								
3.1	Fornecimento de asfalto diluído ADP CM-30 D=1,2	TON	3,36	Cotação 01	6.726,13	0,27	8.542,19	28.701,74	
								28.701,74	**9,96%**
4	**TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA (USINA - OBRA)**								
4.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M^3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	10.722,60	95879	1,18	0,27	1,50	16.068,89	
								16.068,89	**5,58%**
5	**SINALIZAÇÃO**								
5.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	m	1.200,00	102512	3,77	0,27	4,79	5.745,48	
								5.745,48	**1,99%**
							CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO	**R$ 288.162,02**	**100,00%**

REF SINAPI: **jan/22**
desonerado

RENAN MARCOS MURARO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 165.837-1/SC
AUTOR DO ORÇAMENTO

TARCÍLIO SECCO
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO