PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO
CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
ENDEREÇO:
Estrada Municipal PCB 01 Vereador Raul Machado Est 84 a 92
MUNICÍPIO:
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

EXTENSÃO (m): **160**
DATA DA ELABORAÇÃO: **15/03/2022**
REF. SINAPI jan/22 desonerado
BDI: **27,00%**

PROJETO
PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE ECOLÓGICO ESTRADA MUNICIPAL PCB 01 VEREADOR RAUL MACHADO - ESTACA 84 A 92

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CÓDIGO SINAPI	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	CUSTO TOTAL DO ÍTEM	%
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	m^2	3,00	Composição Sinapi-i 4813	322,24	0,27	409,24	1.227,73	
1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	160,00	99064	0,36	0,27	0,46	73,15	
1.3	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Acompanhamento da Obra)	h	8,00	100306	97,19	0,27	123,43	987,45	
								2.288,34	**1,97%**
2	**PAVIMENTAÇÃO**								
2.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO - EXCLUSO ASFALTO DILUÍDO	m^2	1.120,00	Composição Sinapi 96401	0,54	0,27	0,69	768,10	
2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m^2	1.120,00	96402	2,68	0,27	3,40	3.812,03	
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m^3	56,00	95995	1.253,15	0,27	1.591,50	89.124,03	
								93.704,16	**80,66%**
3	**FORNECIMENTO DE ADP PARA IMPRIMAÇÃO**								
3.1	Fornecimento de asfalto diluído ADP CM-30 D=1,2	TON	1,34	Cotação 01	6.726,13	0,27	8.542,19	11.446,53	
								11.446,53	**9,85%**
4	**TRANSPORTE C.A.U.Q.**								
4.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M^3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.289,04	95879	1,18	0,27	1,50	6.427,56	
								6.427,56	**5,53%**
5	**SINALIZAÇÃO**								
5.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	m	480,00	102512	3,77	0,27	4,79	2.298,19	
								2.298,19	**1,98%**

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, 15 DE MARÇO DE 2022.

CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO R$ 116.164,77 100,00%

RENAN MARCOS MURARO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 165.837-1/SC
AUTOR DO ORÇAMENTO

TARCÍLIO SECCO
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO