



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Presidente Castello Branco	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Convivência do Idoso			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Acessibilidade	MUNICÍPIO / UF Presidente Castello Branco	BDI 1 26,42%	BDI 2 16,82%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO	
<b>Acessibilidade</b>									<b>52.194,15</b>		
<b>1. Adequação de Acessibilidade Centro de Convivência do Idoso</b>									<b>52.194,15</b>		
<b>1.1. Serviços iniciais</b>									<b>-</b>	<b>426,68</b>	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1,50	225,00	BDI 1	284,45	426,68	RA	
<b>1.2. Retirada e Demolição</b>									<b>-</b>	<b>2.208,13</b>	
1.2.0.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,94	7,83	BDI 1	9,90	29,11	RA	
1.2.0.2.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	10,28	BDI 1	13,00	52,00	RA	
1.2.0.3.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	7,49	BDI 1	9,47	18,94	RA	
1.2.0.4.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,14	47,39	BDI 1	59,91	128,21	RA	
1.2.0.5.	Composição	COMP 01	REMOÇÃO DE PAVER ASSENTADO COM ARGAMASSA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	17,64	15,58	BDI 1	19,70	347,51	RA	
1.2.0.6.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	58,93	19,11	BDI 1	24,16	1.423,75	RA	
1.2.0.7.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	58,93	2,80	BDI 1	3,54	208,61	RA	
<b>1.3. Construções</b>									<b>-</b>	<b>49.559,34</b>	
<b>1.3.1. Externo</b>									<b>-</b>	<b>4.185,16</b>	
1.3.1.1.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	17,64	70,07	BDI 1	88,58	1.562,55	RA	
1.3.1.2.	Composição	COMP 03	ASSENTAMENTO DE PAVER 10X20 CM ESPESSURA 6 CM COM ARGAMASSA AC II SOBRE PISO DE CONCRETO	M2	17,64	69,76	BDI 1	88,19	1.555,67	RA	
1.3.1.3.	Composição	COMP 02	EXECUÇÃO DE MURETA PARA RAMPAS E PATAMAR H MÉDIA 15 CM L 15 CM	M	9,60	87,91	BDI 1	111,14	1.066,94	RA	
<b>1.3.2. Interno</b>									<b>-</b>	<b>10.859,50</b>	
1.3.2.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5,60	86,47	BDI 1	109,32	612,19	RA	
1.3.2.2.	SINAPI	91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	719,19	BDI 1	909,20	1.818,40	RA	
1.3.2.3.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	133,55	BDI 1	168,83	337,66	RA	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Presidente Castello Branco	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Centro de Convivência do Idoso			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Acessibilidade	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Presidente Castello Branco	<b>BDI 1</b> 26,42%	<b>BDI 2</b> 16,82%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Acessibilidade</b>									<b>52.194,15</b>	
1.3.2.4.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00	129,87	BDI 1	164,18	656,72	RA
1.3.2.5.	Composição	COMP 04	PONTO DE DESCARGA DE ESGOTO SANITÁRIO, COM TUBULAÇÃO DE PVC DN ATÉ 100 MM, INCLUSO CONEXÕES, QUEBRA DE PISO E CHUMBAMENTO	UNI.	4,00	162,78	BDI 1	205,79	823,16	RA
1.3.2.6.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	9,60	43,28	BDI 1	54,71	525,22	RA
1.3.2.7.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	9,60	47,82	BDI 1	60,45	580,32	RA
1.3.2.8.	SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	49,84	30,47	BDI 1	38,52	1.919,84	RA
1.3.2.9.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	49,84	56,91	BDI 1	71,95	3.585,99	RA
<b>1.3.3.</b>			<b>Mobiliário</b>					-	<b>3.534,52</b>	
1.3.3.1.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	623,09	BDI 1	787,71	1.575,42	RA
1.3.3.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	40,43	BDI 1	51,11	102,22	RA
1.3.3.3.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	230,91	BDI 1	291,92	583,84	RA
1.3.3.4.	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	2,00	304,25	BDI 1	384,63	769,26	RA
1.3.3.5.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	70,80	BDI 1	89,51	179,02	RA
1.3.3.6.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	64,22	BDI 1	81,19	162,38	RA
1.3.3.7.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00	64,22	BDI 1	81,19	162,38	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Presidente Castello Branco	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Centro de Convivência do Idoso			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Acessibilidade	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Presidente Castello Branco	<b>BDI 1</b> 26,42%	<b>BDI 2</b> 16,82%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Acessibilidade</b>									<b>52.194,15</b>	
<b>1.3.4.</b>			<b>Acessibilidade</b>					-	<b>14.087,23</b>	
1.3.4.1.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	339,15	BDI 1	428,75	1.715,00	RA
1.3.4.2.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	327,93	BDI 1	414,57	829,14	RA
1.3.4.3.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	311,08	BDI 1	393,27	2.359,62	RA
1.3.4.4.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	2,08	419,29	BDI 1	530,07	1.102,55	RA
1.3.4.5.	SINAPI-I	38181	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	2,62	235,22	BDI 1	297,37	779,11	RA
1.3.4.6.	SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	2,50	30,89	BDI 1	39,05	97,63	RA
1.3.4.7.	Cotação	0001	ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITARIO ACESSIVEL - KIT, 1 ALARME RECEPTOR, 1 ACIONADOR E 1 PLACA VISUAL + FRETE	UNIDADE	2,00	286,49	BDI 2	334,68	669,36	RA
1.3.4.8.	Cotação	0002	MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 44X80CM - SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES	UNIDADE	1,00	1.085,00	BDI 2	1.267,50	1.267,50	RA
1.3.4.9.	Cotação	0003	PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA MAPA TÁTIL - 40X80CM	UNIDADE	1,00	1.225,00	BDI 2	1.431,05	1.431,05	RA
1.3.4.10.	Cotação	0004	PLACA ACRILICO PARA SINALIZAR ESPAÇO ACESSIVEL - SIMBOLO S.I.A. 15X15CM	UNIDADE	1,00	29,90	BDI 2	34,93	34,93	RA
1.3.4.11.	Cotação	0005	PLACA TÁTIL/BRAILLE/RELEVO/SIMBOLOS ACRILICO PADRAO 20X15CM - SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS - 2 OU 3 PALAVRAS COM SIMBOLOS	UNIDADE	7,00	59,45	BDI 2	69,45	486,15	RA
1.3.4.12.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	2,61	616,14	BDI 1	778,92	2.032,98	RA
1.3.4.13.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	4,00	111,48	BDI 1	140,93	563,72	RA
1.3.4.14.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	6,94	21,41	BDI 1	27,07	187,87	RA
1.3.4.15.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	6,94	42,16	BDI 1	53,30	369,90	RA
1.3.4.16.	Cotação	0006	PLACA TÁTIL BRAILLE /RELEVO ACRILICO 14X3CM USO CORRIMÃO COM LETRAS E/OU NUMEROS EM ALTO RELEVO E BRAILLE	UNIDADE	8,00	17,20	BDI 2	20,09	160,72	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Presidente Castello Branco	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Centro de Convivência do Idoso			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Acessibilidade	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Presidente Castello Branco	<b>BDI 1</b> 26,42%	<b>BDI 2</b> 16,82%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Acessibilidade</b>									<b>52.194,15</b>	
<b>1.3.5.</b>			<b>Pinturas</b>					-	<b>16.892,93</b>	
1.3.5.1.	Composição	COMP 05	LIXAMENTO DE MADEIRA EM TETO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	M2	171,99	3,57	BDI 1	4,51	775,67	RA
1.3.5.2.	Composição	COMP 06	PINTURA DE TETO EM MADEIRA COM TINTA ESMALTE A BASE DE ÓLEO, TRES DEMÃOS	M2	171,99	31,50	BDI 1	39,82	6.848,64	RA
1.3.5.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	243,00	1,65	BDI 1	2,09	507,87	RA
1.3.5.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	243,00	13,15	BDI 1	16,62	4.038,66	RA
1.3.5.5.	Composição	COMP 07	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES INTERNAS	M2	227,90	3,24	BDI 1	4,10	934,39	RA
1.3.5.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	227,90	13,15	BDI 1	16,62	3.787,70	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Presidente Castello Branco  
**Local**  
terça-feira, 24 de maio de 2022  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Vanessa Franczak  
**CREA/CAU:** A39354-1  
**ART/RRT:** 0