

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP 01	REMOÇÃO DE PAVER ASSENTADO COM ARGAMASSA SEM REAPROVEITAMENTO	M2		15,58	17,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,05	20,40
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,3	21,88	24,50
Composição	COMP 02	EXECUÇÃO DE MURETA PARA RAMPA E PATAMAR H MÉDIA 15 CM L 15 CM	M		87,91	92,49
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,14	27,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,05	20,40
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,03375	422,28	432,09
SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,899	17,64	18,39
SINAPI-I	1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	M2	0,25	76,34	76,34
Composição	COMP 03	ASSENTAMENTO DE PAVER 10X20 CM ESPESSURA 6 CM COM ARGAMASSA AC II SOBRE PISO DE CONCRETO	M2		69,76	73,17
SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	6,5	1,00	1,00
SINAPI-I	36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,05	36,02	36,02
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,64	23,98	27,24
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,56	18,05	20,40
Composição	COMP 04	PONTO DE DESCARGA DE ESGOTO SANITÁRIO, COM TUBULAÇÃO DE PVC DN ATÉ 100 MM, INCLUSO CONEXÕES, QUEBRA DE PISO E CHUMBAMENTO	UNI.		162,78	171,48
SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	2	69,22	72,87
SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1	24,34	25,74
Composição	COMP 05	LIXAMENTO DE MADEIRA EM TETO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	M2		3,57	3,90
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,8	1,26	1,26
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10590075	24,27	27,40
Composição	COMP 06	PINTURA DE TETO EM MADEIRA COM TINTA ESMALTE A BASE DE ÓLEO, TRES DEMÃOS	M2		31,50	35,00
SINAPI-I	7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,021	35,00	35,00
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,2105	17,39	17,39
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,117341	24,27	27,40
Composição	COMP 07	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES INTERNAS	M2		3,24	3,39
SINAPI-I	38122	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	L	0,16	12,83	12,83
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,039	24,27	27,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014	18,05	20,40

24/05/2022

Data

 Responsável Técnico: Vanessa Franczak
 CREA/CAU: A39354-1