



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CABECEIRAS PONTE LINHA RANCHO GRANDE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE DUAS CABECEIRAS PARA PONTE EM LINHA RANCHO	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 27,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE DUAS CABECEIRAS PARA PONTE EM LINHA RANCHO GRANDE - PRES. CASTELLO BRANCO/SC									85.347,31	
1.			CONSTRUÇÃO DE DUAS CABECEIRAS PONTE LINHA RANCHO GRANDE - PRES. CASTELLO BRANCO					-	85.347,31	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	3.980,01	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,00	225,00	BDI 1	287,51	575,01	RA
1.1.2.	SINAPI-I	13244	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	5,00	62,95	BDI 1	80,44	402,19	RA
1.1.3.	Composição	COMP 01	DESMONTE E RETIRADA DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE	UNIDADE	1,00	1.277,99	BDI 1	1.633,02	1.633,02	RA
1.1.4.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	20,00	53,60	BDI 1	68,49	1.369,80	RA
1.2.			ESCAVAÇÕES					-	9.309,40	
1.2.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	60,50	42,49	BDI 1	54,29	3.284,77	RA
1.2.2.	SINAPI	102360	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	25,92	21,32	BDI 1	27,24	706,13	RA
1.2.3.	SINAPI	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	25,92	160,58	BDI 1	205,19	5.318,50	RA
1.3.			TIRANTES					-	3.914,01	
1.3.1.	SINAPI	90439	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	54,00	54,70	BDI 1	69,90	3.774,37	RA
1.3.2.	SINAPI	90285	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,16	683,05	BDI 1	872,80	139,65	RA
1.4.			FORMAS					-	10.480,57	
1.4.1.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	33,24	29,92	BDI 1	38,23	1.270,82	RA
1.4.2.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	17,92	122,23	BDI 1	156,19	2.798,84	RA
1.4.3.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	89,50	40,24	BDI 1	51,42	4.601,97	RA
1.4.4.	SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCÓRAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	101,70	13,92	BDI 1	17,79	1.808,94	RA
1.5.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO					-	50.415,23	
1.5.1.	SINAPI	100345	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	419,82	11,36	BDI 1	14,52	6.094,03	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CABECEIRAS PONTE LINHA RANCHO GRANDE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE DUAS CABECEIRAS PARA PONTE EM LINHA RANCHO	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 27,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE DUAS CABECEIRAS PARA PONTE EM LINHA RANCHO GRANDE - PRES. CASTELLO BRANCO/SC									85.347,31	
1.5.2.	SINAPI	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	1.140,62	13,40	BDI 1	17,12	19.530,29	RA
1.5.3.	SINAPI	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	147,88	14,89	BDI 1	19,03	2.813,63	RA
1.5.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	12,28	592,63	BDI 1	757,26	9.299,18	RA
1.5.5.	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	17,20	576,85	BDI 1	737,10	12.678,10	RA
1.6.			REATERRO					-	7.248,07	
1.6.1.	Composição	COMP 02	REATERRO DE CABECEIRA COM PEDRAS DO LOCAL E MATERIAL BRITADO PARA PREENCHIMENTO DOS VAZIOS	M3	39,60	143,24	BDI 1	183,03	7.248,07	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local
quarta-feira, 15 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: RENAN MARCOS MURARO
CREA/CAU: 165.837-1/SC
ART/RRT: 0