



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO

CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

PROPRIETÁRIO:  
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCOENDEREÇOS:  
Unidade Básica de Saúde: Av. 17 de Fevereiro, Centro; Postos de Saúde: Linha Imigra e Linha TaquaralMUNICÍPIO:  
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÁREA (m²):  
DATA DA ELABORAÇÃO:  
REF. SINAPI  
DESONERADO

abr/22

BDI:

27,83%

PROJETO REFORMAS: PINTURAS E ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	CUSTO SINAPI DESONERADO	BDI	CUSTO UNITÁRIO TOTAL	CUSTO TOTAL DO ÍTEM	%
<b>1</b>	<b>POSTO LINHA IMIGRA</b>								
1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO - PAREDES EXTERNAS	99814	m²	86,68	1,65	0,28	2,11	182,83	
1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES - PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, UMA DEMÃO	BASE 88485	m²	238,43	2,33	0,28	2,98	710,15	
1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, DUAS DEMÃOS - PAREDES INTERNAS E EXTERNAS (EXCETO BANHEIROS E COPA), DUAS DEMÃOS	88489	m²	238,43	13,67	0,28	17,47	4.166,41	
1.4	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA - PORTAS DE MADEIRA	102193	m²	25,20	1,81	0,28	2,31	58,31	
1.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS - PORTAS DE MADEIRA	102217	m²	25,20	15,07	0,28	19,26	485,45	
<b>SUBTOTAL</b>								<b>5.603,14</b>	<b>6,27%</b>
<b>2</b>	<b>POSTO LINHA TAQUARAL</b>								
2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO - PAREDES EXTERNAS	99814	m²	86,68	1,65	0,28	2,11	182,83	
2.2	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES - PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, UMA DEMÃO	BASE 88485	m²	238,43	2,33	0,28	2,98	710,15	
2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, DUAS DEMÃOS - PAREDES INTERNAS E EXTERNAS (EXCETO BANHEIROS E COPA), DUAS DEMÃOS	88489	m²	238,43	13,67	0,28	17,47	4.166,41	
2.4	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA - PORTAS DE MADEIRA	102193	m²	25,20	1,81	0,28	2,31	58,31	
2.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS - PORTAS DE MADEIRA	102217	m²	25,20	15,07	0,28	19,26	485,45	
<b>SUBTOTAL</b>								<b>5.603,14</b>	<b>6,27%</b>
<b>3</b>	<b>POSTO SEDE</b>								
3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES - PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO	BASE 88485	m²	1.260,76	2,33	0,28	2,98	3.755,10	
3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO	BASE 88484	m²	635,29	2,71	0,28	3,46	2.200,77	
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, DUAS DEMÃOS - PAREDES INTERNAS CONFORME PLANTA, DUAS DEMÃOS	88489	m²	1.260,76	13,67	0,28	17,47	22.030,98	
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EM TETO, DUAS DEMÃOS	88488	m²	635,29	15,42	0,28	19,71	12.522,45	
3.5	LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA - PAREDES	COMP 01	m²	320,98	5,73	0,28	7,32	2.351,07	
3.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES - BASE 87275, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE AC III	COMP 02	m²	320,98	75,01	0,28	95,89	30.777,26	
3.7	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO	99806	m²	320,98	0,72	0,28	0,92	295,42	
3.8	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA - PORTAS DE MADEIRA	102193	m²	197,82	1,81	0,28	2,31	457,70	
3.9	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS - PORTAS DE MADEIRA	102217	m²	197,82	15,07	0,28	19,26	3.810,80	
<b>SUBTOTAL</b>								<b>78.201,54</b>	<b>87,47%</b>
<b>CUSTO DIRETO R\$</b>								<b>89.407,83</b>	<b>100,00%</b>

REF SINAPI: abr/22

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC, JUNHO DE 2022.

RENAN MARCOS MURARO  
ENGENHEIRO CIVIL CREA 165.837-1/SC  
AUTOR DO ORÇAMENTOJONES CLEO GEMI  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO  
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO