

POSTOS DE SAÚDE LINHA IMIGRA E LINHA TAQUARAL										
Interna	Perímetro						Total	Pé Direito	Área	
	6,8	3	5,7	5,4	5,5	4,9	62,8	2,8	175,84	(perímetro total* pé direito)
	3,8	4,2	5,8	5,8	4	2				
Portas	1,89	7,56	5,04		2,4	3,5			14,49	
Janelas	1,2	1,2	1,5	1,5	1,2	3			9,6	
Área de portas a pintar		25,2 (2*área de portas de madeira)								
Área interna a ser pintada (todas as paredes, exceto banheiros e copa)										
151,75 (área total interna - área de portas e janelas)										
Externa	Perímetro		Total	Pé Direito	Área externa a ser pintada					
	18,9		32,1	2,8	86,676 (área externa + área de oitão - área de portas e janelas)					
	13,2									
Área oitão		10,086								
Portas	1,89									
Janelas	11,4									

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO												
	Perímetro (m)		Perím. Total	Portas (m2)	Janelas (m2)	Pintura Teto (m2)	Área paredes (m2)	Área cerâmica existente	Área cerâmica a instalar	Pintura Parede	Pé Direito	
Lavand/Sec	1,595	2,8	1,595	2,8	8,79	2,94	1,2	4,46	21,351	0	0	2,9
Depósito	1,65	1,505	1,65	1,505	6,31	1,47	1,2	2,49	15,629	0	0	15,629
Corredor Lav	3,355	2,2	3,355	2,2	11,11	6,3		5,4	25,919	0	0	25,919
DML	1,65	1,7	1,65	1,7	6,7	2,94		2,8	16,49	0	0	16,49
Vest Ind	3	4	3	4	14	3,78	2	12	34,82	14,64	0	20,18
bwc v i	1,6	2,15	1,6	2,15	7,5	1,89	0,4	3,44	19,46	19,46	0	0
bwc s o f	2,15	2,25	2,15	2,25	8,8	1,89	1,2	4,83	22,43	22,43	0	0
s obs fem	4	3	4	3	14	3,78	2	12	34,82	14,64	0	20,18
s obs masc	4	3	4	3	14	3,78	2	12	34,82	14,64	0	20,18
bwc s o m	1,75	1,6	1,75	1,6	6,7	1,89	0,4	2,8	17,14	17,14	0	0
Espera	2,4	3,6	2,4		8,4	3,36		8,64	21	0	8,16	12,84
Capela	1,6	1,7	1,6	1,7	6,6	1,47	1	2,72	16,67	0	0	16,67
Cinesio e Mec	5,35	4	5,35	4	18,7	3,78	1	17,63	49,45	0	20,28	29,17
bwc cin	2	1,6	2	1,6	7,2	1,89	0,6	3,2	18,39	18,39	0	0
bwc corredor	1,4	4	1,4	4	10,8	1,68	0,4	5,6	29,24	0	0	29,24
bwc func	1,95	1,8	1,95	1,8	7,5	1,89	0,4	3,51	19,46	0	0	19,46
Prat. Alt.	4	4	4		12	1,68	4	16	29,12	0	0	29,12
Corredor Nordeste	4,4	1,95	4,6	11,8	22,75	14,49		31,43	51,485	0	0	51,485
Reuniões	6,1	4,3	6,1	4,3	20,8	1,68	5	26,23	53,64	0	0	53,64
pics	2	4,3	2	4,3	12,6	1,68	1,35	8,6	33,51	0	0	33,51
Depósito	1,5	4,3	1,5	4,3	11,6	1,68	1,3	6,45	30,66	0	0	30,66
Esterilização	1,475	2,55	1,475	2,55	8,05	1,47	0,36	3,76	21,515	0	0	21,515
Dist. Area limpa	1,475	2,55	1,475	2,55	8,05	1,47	0,36	3,76	21,515	0	0	21,515
Rec. Mat. Sujo	3,1	1,6	3,1	1,6	9,4	2,94	2,4	4,96	21,92	0	0	21,92
Corredor Noroeste	11,75	1,6	13,65		27	12,39		21,84	65,91	0	27	38,91
Espera	2,9	2,75	2,9	2,75	11,3	4,83		7,97	27,94	0	9,96	17,98
Raio x	2,1	1,35	2,1	1,35	6,9	1,47	0,5	2,83	18,04	0	0	18,04
Cons. Odont	4,55	5	4,55	5	19,1	1,89	2	18,25	51,5	21,84	0	29,66
Cons. Odont. 2	4,15	5	4,15	5	18,3	1,89	2	17,82	49,18	20,88	0	28,3
Sala Prev.	3	5	3	5	16	3,36	2	15	41,04	17,28	0	23,76
bwc prev.	1	2,45	1	2,45	6,9	1,47	0,4	2,45	18,14	18,14	0	0
Corredor Oeste	1,7	10,8	1,7	12,5	26,7	12,81	2	21,25	62,62	0	0	62,62
Cozinha	3,65	3,25	3,65	3,25	13,8	1,89	2	11,86	36,13	36,13	0	0
Dem. E Educ.	3,25	5,85	3,25	5,85	18,2	1,89	4	19,01	46,89	0	0	46,89
Arq. Morto	3,25	1,65	3,25	1,65	9,8	1,68	1	5,36	25,74	0	0	0
Hall Serv.	3,45	1,7	3,45		8,6	2,94		5,86	22	0	0	22
Cons. Médico	4,15	6,75	4,15	6,75	21,8	3,36	4,1	18,63	55,76	0	24,24	31,52
bwc c. méd.	1,5	2,1	1,5	2,1	7,2	1,47		3,15	19,41	19,41	0	0
Espera sul	2,4	2,65			5,05		2	7,42	12,645	6,06	0	6,585
Emergência	6,95	2,5	6,95	2,5	18,9	6,93	4	17,37	43,88	18,72	0	25,16
Corredor sudoeste	7,25	1,65	1,2	11,65	21,75	14,49		14,04	48,585	0	19,14	29,445
Vigilância	2,8	3,7	2,8	3,7	13	1,89	2	10,36	33,81	14,52	0	19,29
Nebulização	2,05	2,8	2,05	2,8	9,7	1,89	1,6	5,74	24,64	0	10,56	14,08
Sala sec. Saúde	5,45	2,8	5,45	2,8	16,5	5,46	2	15,26	40,39	0	17,76	22,63
Registro	2,65	1,85	2,65	1,85	9	1,68	5,58	5,18	18,84	0	0	18,84
Corredor central	14,05	15,65			29,7	15,12	4,8	29,48	66,21	0	25,32	40,89
Hall entrada sul	2,15	3,65	2,15		7,95	11,025		12,23	12,03	0	3,24	8,79
Espera sudeste	2,825	4	2,825		9,65	3,2	2	11,3	22,785	0	8,58	14,205
Procedimentos	2,325	4			6,325	2	2	9,3	16,3425	0	6,51	9,8325
Sala enfermeira	4	3,2	4	3,2	14,4	1,89	2	12,8	37,87	0	16,2	21,67
Sala nutricionista	4	3,3	4	3,3	14,6	1,89	2	13,2	38,45	0	16,44	22,01
Sala eletro	4	2,5	4	2,5	13	1,89	1,8	10	34,01	0	14,52	19,49
Corredor sudeste	14,9	1,2	14,9		31	9,45	1,2	17,88	79,25	0	31,8	47,45
Farmácia dist.	2,8	2,8	2,8	2,8	11,2	3,78	2	7,84	26,7	11,28	0	15,42
Farmácia dep.	3,9	2,5	3,9	2,5	12,8	3,78	2	9,75	31,34	0	13,2	18,14
Sala combate dengue	3,9	2,5	3,9	2,5	12,8	1,89	1,5	9,75	33,73	0	14,28	19,45
Adm	6,2	4,6	6,2	4,6	21,6	3,78	1,8	25,28	57,06	0	0	57,06
Imunização	4,05	2,5	4,05	2,05	12,65	1,89	1	10,12	33,795	0	33,795	0
Ante sala imunização	2	2,5	2	2,5	9	3,78	1	5	21,32	0	0	21,32
<b>TOTAL</b>								<b>635,29</b>		<b>320,985</b>	<b>1260,761</b>	

	Portas de madeira	Dimensões	Quant.	Área
Área interna de paredes a ser pintada (conforme projeto)		0,70*2,10	12	17,64
1260,7605		0,80*2,10	9	15,12
Área de teto a ser pintada (conforme projeto)		0,90*2,10	35	66,15
635,29			<b>TOTAL</b>	<b>98,91</b>
Área de cerâmica a instalar (conforme projeto)			Área de portas a pintar	197,82
320,985				

Responsável Memória de Cálculo:

Renan Marcos Muraro  
Eng. Civil Crea 165.837-1/SC