



LEGENDA

- Indicação revestimento de Piso
- Indicação revestimento de Parede
- Indicação revestimento de Rodapé
- Indicação revestimento de Teto

- PISO:**
- Contrapiso em argamassa 2 cm + piso cerâmico 60x60 cm, PEI 2 antiderrapante cerâmica esmaltada extra, na cor a ser definida pela fiscalização.
 - Piso em concreto polido + pista de dança em tacos de madeira (existentes) - REFORMA.
- PARDE:**
- Chapisco em argamassa traço 1:3 + emboço ou massa única em argamassa no traço 1:2:8 na espessura de 25mm + cerâmica 33x60 cm na altura inteira da parede na cor a ser definida pela fiscalização.
 - Chapisco em argamassa traço 1:3 + emboço ou massa única em argamassa no traço 1:2:8 na espessura de 25mm + gesso desempenado na espessura de 1cm + fundo selador acrílico (1 demão) + tinta látex acrílica (2 demãos, 1 cor a ser definida pela fiscalização).
- TETO:**
- Forro de PVC frisado, rúgas de 10 cm, encaixe macho e fêmea, com estrutura de fixação em madeira, espaçamento de 50 em 50 cm.
 - Aparente - estrutura metálica e cobertura metálica existentes.
- RODAPÊ:**
- Rodapé cerâmico, 7cm de altura, 605 cm de comprimento, seguindo piso utilizado.

- SALÃO:**
- Piso: concreto = 284,05m² / taco = 139,68 / contrapiso e cerâmica = 8,61m²
concreto (rampa) = 0,975m²
- Parede:
- gesso desempenado + pintura = 80,88 m²
 - gesso desempenado + pintura = 62,07 m²
 - gesso desempenado + pintura = 89,55 m²
 - gesso desempenado + pintura = 63,07 m²
- Teto: Aparente - pintura metálica (incluindo oitões) = 563,69 m²
Rodapé: cerâmica = 93,88 m
- HALL BANHEIROS:**
- Piso: contrapiso + cerâmica = 3,16 m²
- Parede:
- gesso desempenado + pintura = 4,40 m²
 - gesso desempenado + pintura = 4,64 m²
 - gesso desempenado + pintura = 6,976 m²
 - gesso desempenado + pintura = 4,64 m²
- Teto: forro PVC = 2,73 m² / rodapé = 6,87 m
Rodapé: cerâmica = 4,69 m
- SANIT. FEMININO:**
- Piso: contrapiso + cerâmica = 3,87 m²
- Parede:
- cerâmica = 6,08 m²
 - chapisco + emboço + cerâmica = 9,85 m²
 - cerâmica = 2,40 m²
 - cerâmica = 9,12 m²
- Teto: forro PVC = 3,87 m² / rodapé = 8,57 m
- SANIT. ADAPTADO:**
- Piso: contrapiso + cerâmica = 3,28 m²
- Parede:
- cerâmica = 7,00 m²
 - cerâmica = 4,80 m²
 - cerâmica = 7,00 m²
 - cerâmica = 4,80 m²
- Teto: forro PVC = 3,28 m² / rodapé = 7,37 m
- SANIT. MASCULINO:**
- Piso: contrapiso + cerâmica = 3,46 m²
- Parede:
- cerâmica = 5,63 m²
 - cerâmica = 9,44 m²
 - cerâmica = 3,90 m²
 - cerâmica = 9,12 m²
- Teto: forro PVC = 3,46 m² / rodapé = 8,78 m

AMAUC
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CARPINENSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO 07 DE SETEMBRO

PROJETO ARQUITETÔNICO - Planta Baixa Térreo

PROJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO - Planta Baixa Térreo

RESPOSTA PROJETO: RESPOSTA PROJETO

PROPRIETÁRIO: PROPRIETÁRIO

DATA: Junho / 2022

ESCALA: ARQ 05 / 07

ESCALA: 1/50

AL. SANIT. - Reservar manuseio de direitos autorais de execução do projeto conforme Lei Federal n. 9.124/96