

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>1</b>	<b>REVESTIMENTO EM PEDRA ARDÓSIA CINZA 20X40CM, RÚSTICA, ASSENTADO EM PAREDES COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3.</b>	<b>m²</b>		<b>93,20</b>	<b>97,52</b>
SINAPI-I	10731	PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM	M2	1,09	38,60	38,60
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0307	700,99	711,65
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	26,46	30,12
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	18,42	20,82
<b>Composição</b>	<b>2</b>	<b>PORTA EM ALUMÍNIO PARA VIDRO 2 FOLHAS, DE ABRIR - SEGUE PADRÃO DAS EXISTENTES - PORTAS DE ENTRADA / SAÍDAS DE EMERGÊNCIA - 3,00X2,50M</b>	<b>um</b>		<b>8.173,56</b>	<b>8.197,05</b>
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	3,2	31,12	31,12
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	17,6	0,61	0,61
SINAPI-I	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	7,5	913,86	913,86
SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	3,654	313,01	316,99
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,838	26,46	30,12
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,92	18,42	20,82
<b>Composição</b>	<b>3</b>	<b>PORTA EM ALUMÍNIO PARA VIDRO 1 FOLHA, DE ABRIR - SEGUE PADRÃO DAS EXISTENTES - PORTA DA LATERAL - 0,90X2,10M</b>	<b>UM</b>		<b>1.320,42</b>	<b>1.335,46</b>
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,6	31,12	31,12
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12	0,61	0,61
SINAPI-I	39021	PORTA DE ABRIR EM ACO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS, 90 X 210 CM	UN	1	557,09	557,09
SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	2,1	313,01	316,99
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	26,46	30,12
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,42	20,82
<b>Composição</b>	<b>4</b>	<b>LIXAMENTO DE PAREDES PARA APLICAÇÃO DE NOVA PINTURA</b>	<b>m²</b>		<b>8,44</b>	<b>9,38</b>
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,3	4,00	4,00
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2986	24,27	27,40
<b>Composição</b>	<b>5</b>	<b>BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ACABAMENTO BOLEADO (FRALDARIO), COM SUSTENTAÇÃO POR MÃO FRANCESA, CONFORME PROJETO.</b>	<b>UM</b>		<b>535,06</b>	<b>535,98</b>
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	0,62	633,96	633,96
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	4	33,85	33,85
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	26,46	30,12
<b>Composição</b>	<b>10</b>	<b>PÉRGOLA EM MADEIRA DE LEI NIVEL TÉRREO, COM PILARES E VIGAS, CONFORME PROJETO (FACHADA PRINCIPAL)</b>	<b>UM</b>		<b>2.790,40</b>	<b>2.873,72</b>
SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,81	87,69	99,37
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,6075	453,12	462,25
SINAPI-I	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,92475	1.711,70	1.711,70
SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	0,5	10,12	10,12
SINAPI-I	40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,5	22,22	22,22
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	26,46	30,12
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	18,42	20,82
SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	19,26	19,46	20,87
SINAPI-I	43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	4,71	34,85	34,85
<b>Composição</b>	<b>11</b>	<b>INSTALAÇÃO DE EXAUSTORES EÓLICOS NA COBERTURA (MEIO DA COBERTURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UM</b>		<b>143,72</b>	<b>163,60</b>
Cotação	32			1	0,00	0,00
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	19,72	22,48
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	16,21	18,42
<b>Composição</b>	<b>E01</b>	<b>CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 650X450X700 MM</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>527,75</b>	<b>563,93</b>
SINAPI	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1	527,75	563,93

30/09/2022

Data

 Responsável Técnico:  
CREA/CAU:

 Vanessa Franczak  
A39354-1