

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - AMAUC**

Rua Marechal Deodoro, 772 - 12º andar - Centro - Ed. Mirage Offices

www.amauc.org.br - fone: (49) 3482 3500

**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Presidente Castello Branco

**OBRA:** Quadra de Esportes Escola Municipal

**LOCAL:** Prolongamento da Av. 17 de Fevereiro - Lotemaneto Floresta

**DATA:** 08/2023 - DATA Ref.: 06/2023

**BDI** 0,26

**BDI EQUIP.** 0,17

**DESONERADO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UNID.	QUANTID.	VALOR	BDI	VALOR	CUSTO UNITÁRIO (R\$)		CUSTO TOTAL (R\$)
					SINAPI		FINAL	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	
<b>1</b>	<b>Serviços Iniciais</b>									
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	4813	m²	1,50	275,00	0,26	345,57	207,34	138,23	518,36
SUB-TOTAL										518,36
<b>2</b>	<b>Quadra</b>									
<b>2.1</b>	<b>Escavação</b>									
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	97082	m³	5,46	58,45	0,26	73,45	44,07	29,38	401,04
<b>2.2</b>	<b>Piso</b>									
2.2.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA GRADUADA SIMPLES), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* (COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA). AF_08/2017	96622	m³	32,00	163,24	0,26	205,13	123,08	82,05	6.564,16
2.2.2	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	97087	m²	640,00	2,91	0,26	3,66	2,19	1,47	2.342,40
2.2.3	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	97088	kg	1.004,24	17,53	0,26	22,03	13,22	8,81	22.123,41
2.2.4	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6,0cm. (INCLUSIVE MONTAGEM DE FORMAS) AF_08/2022	94991	m³	38,40	702,26	0,26	882,46	529,48	352,98	33.886,46
2.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS DE BORDA, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	96557	m³	4,68	654,85	0,26	822,88	493,73	329,15	3.851,08
2.2.6	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	3671	m	488,00	1,29	0,26	1,62	0,97	0,65	790,56
<b>2.3</b>	<b>Acabamentos</b>									
2.3.1	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	97097	m²	640,00	39,04	0,26	49,06	29,43	19,63	31.398,40

2.3.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	99814	m <sup>2</sup>	640,00	1,81	0,26	2,27	1,36	0,91	1.452,80
2.3.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	102506	m	359,38	10,65	0,26	13,38	8,03	5,35	4.808,50
2.3.4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - <b>CINZA CLARO</b>	102494	m <sup>2</sup>	208,30	61,28	0,26	77,00	46,20	30,80	16.039,10
2.3.5	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - <b>AZUL</b>	102494	m <sup>2</sup>	225,90	61,28	0,26	77,00	46,20	30,80	17.394,30
2.3.6	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - <b>LARANJA</b>	102494	m <sup>2</sup>	66,90	61,28	0,26	77,00	46,20	30,80	5.151,30
2.3.7	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - <b>VERDE</b>	102494	m <sup>2</sup>	138,95	61,28	0,26	77,00	46,20	30,80	10.699,15
SUB-TOTAL										156.902,66
<b>TOTAL</b>										<b>157.421,02</b>

**Vanessa Franczak**  
**Arquitetea e Urbanista**  
**CAU A39354-1**  
**Presidente Castello Branco, agosto de 2023**