

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
ENDEREÇO:
RUA PEDRO SAMPIETRO
MUNICÍPIO:
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

EXTENSÃO (m): DATA DA ELABORAÇÃO: REF. SINAPI 100,0 26/02/2024 dez/23 desonerado

desonerado
BDI 1: 26,78%
BDI 2: 18,12%

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO SAMPIETRO A PARTIR DA ESQUINA COM A TRAVESSA ZEFERINO MATIOLO NUMA EXTENSÃO TOTAL DE 240 METROS (LOTES 1,2 E 3)

I KOJE	TO: PAVIMENTAÇÃO DA ROA PEDRO SAMPIETRO A PARTIR DA ESQUINA COM A TRAVESSA	ZEI EIGITO	MATIOLO NON	IN EXTENSAG TOTAL	DE 240 METROS (LOTES 1,2	L 3)		
	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO S	SAMPIE	TRO - LO	<u> TE 1 - TRECHO</u>	1 (ESTACA	0 A ES	TACA 5)		
ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CÓDIGO SINAPI	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	CUSTO TOTAL DO ÍTEM	%
1	SERVICOS PRELIMINARES							6.662,61	1,46%
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (MODELO SERÁ FORNECIDO PELA CONTRATANTE E DEVERÁ SER APROVADO PREVIAMENTE A INSTALAÇÃO)	m²	2,88	103689	310,09	26,78%	393,13	1.132,21	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	100,00	99064	0,41	26,78%	0,52	52,00	
1.3	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Acompanhamento da Obra)	h	40,00	90778	108,03	26,78%	136,96	5.478,40	
								6.662,61	1,46%
	DRENAGEM ASSENTAMENTO DE TUBOS							65.458,68	14,30%
211	ASSENTAMENTO DE TUBOS SECAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2.5 M. EM SOLO DE 2A CATEGORIA. LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m³	102,90	102315	7,96	26,78%	10,09	1.038,26	
	AF_02/2021								
2.1.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	m ³	5,14	96622	163,03	26,78%	206,69	1.062,39	
	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	31,00	95567	79,85	26,78%	101,23	3.138,13	
	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	79,00	95568	98,43	26,78%	124,79	9.858,41	
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	18,00	92212	306,61	26,78%	388,72	6.996,96	
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	102,90	100979	6,54	26,78%	8,29	853,04	
2.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	205,80	93592	2,30	26,78%	2,92	600,94	
2.1.8	PREENCHIMENTO DE VALA COM MATERIAL DRENANTE (BRITA 2) DE FORMA MECANIZADA	m ³	85,70	COMP 02	207,60	26,78%	263,20	22.556,24	
	MECANIZADA							46.104,37	10,07%
2.2	BOCAS DE LOBO		ı					, i	
2.2.1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	und	6,00	97956	1.535,43	26,78%	1.946,62	11.679,72	
2.2.2	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE	und	1,00	BASE 97956	1.791,33	26,78%	2.271,05	2.271,05	
	CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X1X1,2 M. AF_12/2020 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA BOCA DE LOBO DIMENSÕES 0,70 x 1,10m	und	6,00	COMP 01	710,36	26,78%	900,59	5.403,54	
					<u> </u>			19.354,31	4,23%
	TERRAPLANAGEM CORTES E ATERROS	_	_		_	-	_	4.316,90	0,94%
	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E								
3.1.1	TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m ³	75,81	101140	19,53	26,78%	24,76	1.877,06	
3.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m ³	89,48	96386	8,59	26,78%	10,89	974,44	
3.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m ²	964,08	100577	1,20	26,78%	1,52	1.465,40	
4	CONTENÇÕES	_	_					4.316,90 100.801,07	0,94%
	MUROS DE CONTEÇÃO							100.001,07	22,0270
4.1.1	EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM "L" COM 34,5M DE COMPRIMENTO E ALTURA LIVRE VARIÁVEL DE 2 A 5,50m (CONFORME PROJETO ANEXO)	und	1,00	Comp. MURO 01	70.325,27	26,78%	89.158,38	89.158,38	
	EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO COM 16,90M DE COMPRIMENTO E ALTURA LIVRE DE APROX 1,10M (CONFORME PROJETO ANEXO)	und	1,00	Comp .MURO 02	9.183,38	26,78%	11.642,69	11.642,69	
	SETATION (CONTINUED INSSETS TAKENS)							100.801,07	22,02%
	SUB-BASE E BASE SUB-BASE							103.588,62	22,63%
	SOBPIDASE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	144,61	96399	125,05	26,78%	158,54	22.926,47	
5.2	BASE							22.926,47	5,01%
	BASE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	138,91	96396	182,82	26,78%	231,78	32.196,56	
	GIGNOGADA JIMIF ELD - ENGLOSITE CARDA E TRANSFORTE, AF_11/2019							32.196,56	7,03%
	TRANSPORTE MATERIAL BASE E SUB-BASE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,								
5.3.1	DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	18.712,58	95878	1,62	26,78%	2,05	38.360,79	
5.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	12.475,06	93596	0,64	26,78%	0,81	10.104,80	40 500
	PAVIMENTO							48.465,59 98.303,07	10,59% 21,48%
	REVESTIMENTO ASFÁLTICO IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	m ²	866,08	4011352	0,40	26,78%	0,51	441,70	
	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	ton	1,13	COT 03	3.357,25	18,12%	3.965,58	4.481,11	
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	txkm	562,95	102333	0,72	26,78%	0,91	512,28	
	(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020		302,73		· ·	20,70/0	0,71		
	PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	m ² ton	866,08 0,39	4011353 COT 04	0,28 2.740,80	26,78% 18,12%	0,35 3.237,43	303,13 1.262,60	
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE								
6.1.6	20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	194,87	102333	0,72	26,78%	0,91	177,33	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO ENDEREÇO: RUA PEDRO SAMPIETRO MUNICÍPIO: PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC

EXTENSÃO (m): DATA DA ELABORAÇÃO: REF. SINAPI

100,0 26/02/2024 dez/23 desonerado

BDI 1: 26,78% BDI 2: 18,12%

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122 PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO SAMPIETRO A PARTIR DA ESQUINA COM A TRAVESSA ZEFERINO MATIOLO NUMA EXTENSÃO TOTAL DE 240 METROS (LOTES 1,2 E 3)

	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO S	DAMPIE	IKU - LU	IE I - IKECHO		UAES		I	
TEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CÓDIGO SINAPI	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	CUSTO TOTAL DO ÍTEM	%
.1.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	43,30	95995	1.523,38	26,78%	1.931,34	83.627,02	
1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	3.312,76	95879	1,41	26,78%	1,79	5.929,84	
1.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	2.208,54	93599	0,56	26,78%	0,71	1.568,06	
	_							98.303,07	21,48%
.1	SINALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							3.619,25	0,79%
.1.1	PINTURA DE EIXO YIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM	m	100,00	102512	5,39	26,78%	6,83	683,00	
.1.2	DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m ²	14,00	102509	23,19	26,78%	29,40	,	
	and the same of th							1.094,60	0,24%
7.2 7.2.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	und	2,00	5213464	247,22	26,78%	313,43	626,86	
.2.3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e	und	3,00	5213863	443,97	26,78%	562,87	1.688,61	
.2.4	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	2,00	13521	82,50	26,78%	104,59	209,18 2.524,65	0,55%
	PASSEIOS							74.933,08	16,37%
.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO				,			T	
.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	233,88	100577	1,20	26,78%	1,52	355,50	
.1.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	345,08	94263	35,10	26,78%	44,50	15.356,06	
.1.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m	345,08	102498	1,57	26,78%	1,99		2 500
.2	PAVER 6CM							16.398,27	3,58%
.2.1	NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m ²	131,41	92396	71,82	26,78%	91,05	11.964,88	
.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m ²	70,12	93679	78,92	26,78%	100,05		
	Acreson							18.980,39	4,15%
3.3 3.3.1	ACESSOS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	4,85	96396	182,82	26,78%	231,78	1.124,13	
.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	16,51	92398	76,52	26,78%	97,01	1.601,64	
.3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	10,80	93681	82,06	26,78%	104,04	1.123,63	
.3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	m³	0,50	104626	763,16	26,78%	967,53	483,77	
.3.5	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	kg	11,09	97090	13,39	26,78%	16,98		
	CORRIMÃO E GUARDA-CORPO							4.521,48	0,99%
-	CURKIMAU E GUARDA-CURPU								
.4									
.4.1	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX 304 DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSAS HORIZONTAIS SUPERIOR E INFERIOR DE 1.1/4", GRADIL FORMADO POR TUBOS VERTICAIS DE 5/8" ESPAÇADOS NO MÁXIMO A CADA 10CM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	m	35,53	COT 01	640,28	18,12%	756,30	26.871,34	

CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO R\$ 457.683,28 100%

REF SINAPI: DEZ/2023 DESONERADO PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SC, 27 DE FEVEREIRO DE 2024

RENAN MARCOS MURARO ENGENHEIRO CIVIL CREA 165.837-1/SC AUTOR DO ORÇAMENTO

NEIVA KLEEMANN TONIELO PREFEITA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANC