



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 11-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM LINHA DURIGON	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Presidente Castello Branco - SC	<b>BDI 1</b> 26,35%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
<b>REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM LINHA DURIGON</b>										56.448,62	
<b>1. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM LINHA DURIGON</b>										-	56.448,62
<b>1.1. SERVIÇOS INICIAIS</b>										-	1.455,55
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	400,00	BDI 1	505,40	1.455,55	RA	
<b>1.2. LAJE E REVESTIMENTOS DE PISO</b>										-	29.514,89
1.2.1.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	200,17	79,64	BDI 1	100,63	20.143,11	RA	
1.2.2.	Composição	AMAUC 70	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO	M2	187,78	8,40	BDI 1	10,61	1.992,35	RA	
1.2.3.	Composição	AMAUC 46	EXECUÇÃO DE JUNTA SERRADA EM PAVIMENTO DE CONCRETO, COM PREENCHIMENTO EM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	M	65,85	43,02	BDI 1	54,36	3.579,61	RA	
1.2.4.	SINAPI	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	32,43	23,75	BDI 1	30,01	973,22	RA	
1.2.5.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	32,43	68,98	BDI 1	87,16	2.826,60	RA	
<b>1.3. ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE BANHEIROS</b>										-	7.555,04
1.3.1.	Composição	AMAUC 65	RELOCAÇÃO DE PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (REFORMA) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.- INCLUSO ARRETAMATE EM REVESTIMENTO CERÂMICO	UNIDADE	5,00	155,03	BDI 1	195,88	979,40	RA	
1.3.2.	Composição	AMAUC 66	RELOCAÇÃO DE PONTO DE SAÍDA DE ESGOTO SANITÁRIO (REFORMA) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 100 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO DE ESGOTO, INCLUSOS RASGOS EM CONCRETO	UNIDADE	5,00	196,15	BDI 1	247,84	1.239,20	RA	
1.3.3.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	304,65	BDI 1	384,93	769,86	RA	
1.3.4.	Composição	AMAUC 22	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	304,65	BDI 1	384,93	769,86	RA	
1.3.5.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	319,77	BDI 1	404,03	1.616,12	RA	
1.3.6.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	329,83	BDI 1	416,74	1.666,96	RA	
1.3.7.	COTAÇÃO	05	BARRA DE APOIO "U", EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	138,99	BDI 1	175,61	351,22	RA	

RECURSO

←



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 11-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM LINHA DURIGON	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Presidente Castello Branco - SC	<b>BDI 1</b> 26,35%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM LINHA DURIGON</b>										<b>56.448,62</b>
1.3.8.	SINAPI-I	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	2,00	64,27	BDI 1	81,21	162,42	RA
1.4.			<b>REVESTIMENTOS E PINTURA DE PAREDES INTERNAS</b>					-	<b>16.398,69</b>	
1.4.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	170,82	4,61	BDI 1	5,82	994,17	RA
1.4.2.	SINAPI	87554	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	170,82	24,69	BDI 1	31,20	5.329,58	RA
1.4.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	115,66	63,27	BDI 1	79,94	9.245,86	RA
1.4.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	53,42	12,28	BDI 1	15,52	829,08	RA
1.5.			<b>PINTURA DE ESQUADRIAS</b>					-	<b>588,49</b>	
1.5.1.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	27,27	17,08	BDI 1	21,58	588,49	RA
1.6.			<b>PINTURA VAGA ACESSÍVEL</b>					-	<b>239,36</b>	
1.6.1.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	27,60	4,39	BDI 1	5,55	153,18	RA
1.6.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	1,44	47,37	BDI 1	59,85	86,18	RA
1.7.			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>696,60</b>	
1.7.1.	SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	5,00	5,47	BDI 1	6,91	34,55	RA
1.7.2.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	32,43	2,04	BDI 1	2,58	83,67	RA
1.7.3.	SINAPI	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	115,16	0,84	BDI 1	1,06	122,07	RA
1.7.4.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	187,78	1,92	BDI 1	2,43	456,31	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0) REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 11-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM LINHA DURIGON	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Presidente Castello Branco - SC	<b>BDI 1</b> 26,35%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM LINHA DURIGON</b>									<b>56.448,62</b>

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Presidente Castello Branco - SC  
**Local**  
sexta-feira, 10 de janeiro de 2025  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** GABRIELA MULLER POTTRATZ  
**CREA/CAU:** 188711-7  
**ART/RRT:** 9640012-9

RECURSO  
←